Presseinformation

5. August 2025

Kreisverkehr in Wiener Neustadt saniert

Arbeiten an der B 26 Puchberger Straße/ L 4069 Zehnergürtel abgeschlossen

Der vierstrahlige Kreisverkehr mit zwei Ästen der Landesstraße B 26, einem Ast der Landesstraße L 4069 / Zehnergürtel und einem Ast der Gerasdorfer Gasse, einer Gemeindestraße, in Wiener Neustadt entsprach aufgrund von Spurrinnen und Ausmagerungen nicht mehr den Verkehrserfordernissen und wurde daher auf Beschluss des NÖ Straßendienstes auf einer Gesamtlänge von rund 580 Metern erneuert. Die Arbeiten für die Sanierung des Kreisverkehrs, der im Durchschnitt von rund 10.000 Fahrzeuge pro Tag frequentiert wird, sind nunmehr abgeschlossen.

Im Vorfeld hatte die Stadt Wiener Neustadt ein Grundstück zur Errichtung einer provisorischen Ersatzstraße – die nach Fertigstellung der Arbeiten am Kreisverkehr wieder rückgebaut wurde – zur Verfügung gestellt, um eine rasche und effiziente Sanierung unter Sperre des Kreisverkehrs ausführen zu können. Ebenfalls vor Beginn der Fahrbahnsanierung hatte die Straßenmeisterei Wiener Neustadt die Granitleistensteine sowie die Entwässerung im Innen- und Außenkreis erneuert.

Als Sanierungsmaßnahme für die Fahrbahnen selbst wurden nach den Asphaltfräsarbeiten an der bestehenden Verschleißschicht und der obersten Lage der Tragschicht eine neue hochstandfeste Asphalttragschicht sowie eine Deckschicht wiederaufgebracht. Abschließend wurde noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten wurden von der Firma Granit Bauunternehmung ausgeführt; die Gesamtkosten von rund 280.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Gerhard Fichtinger, und e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
www.noe.gv.at/presse

Mag. Rainer Hirschkorn
E-Mail: presse@noel.gv.at